

③2 ロールフィルムパーテーション


どすポイッ！パーテーション取扱説明書

このたびは、「どすポイッ！パーテーション」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をお読みいただき、本説明書はお手元に大切に保管してください。

製品仕様 ※本製品は、改良のため予告なく変更する場合があります。

- 品名：RFPS30 どすポイッ！パーテーション
- 寸法：フィルム供給側支柱(支柱A)/28mm径フィルム固定側支柱(支柱B)/28mm径
- 用途：集中式隔離
- 梱包内容：支柱A/1本・支柱B/1本・ロールフィルム30m/1本・台座/2個・専用マグネット/4個・六角レンチ/1本

完成図



各部材の名称



取付方法 ※支柱と台座がうまく入らない場合は、無理に押しこまないでください。
※テーブルの幅によっては、うまく取付できない場合があります。



お手入れについて

- 製品をふくときは、水を少量含ませた柔らかい布でふいた後に、カラぶきして下さい。
- アルコール、ミガキ粉、ブラシは使用しないで下さい。変色、変形、傷の恐れがあります。
- お客様が分解しますと、修復不可能になる場合や怪我の恐れがあり危険です。また、保証の対象外となります。



禁止

- 下記のような場所での使用はしないで下さい。
精度の低下、部材の変形、変色、劣化、故障の原因になる場所
- ◆直射日光が当たる所
- ◆火器のそば
- ◆暖房機器の風が当たる所
- ◆温度が+40℃以上の所
- ◆湿度が-10℃以下の所
- ◆ほこりが多く発生する所
- ◆車中や船舶、工事現場など、振動の激しい所
- ◆調理場など多くの油を使用する所

③③感染症対策災害時清掃キット

非常時・災害時、ライン停止時に

感染対策 災害時清掃キット

販売元
株式会社コンフォートシステム
岐阜県岐阜市高島郡野4-93
058-275-9777

災害時、インフラが停止した中で、衛生環境を保つことが、**感染症などの2次災害を防ぐ重要なこと**になります。
「科学的根拠に基づく感染対策清掃方法」により、水が使用できない中でも
素早く・適切に・安全な方法で・安心できる衛生環境を準備することができます。
病院クラスの衛生管理を是非ご活用ください。



【災害時清掃キット内容】

- ①ハイプロックスアクセル (1L)
環境用除菌洗剤
- ②ハイプロックスアクセルワイプ(160枚入)
除菌清拭用ウェットペーパー
- ③強力消臭剤 (無香)
- ④アブソーパーバントパウダー (450g)
即効性水分吸収ポリマー消臭剤
- ⑤ペーパータオル
- ⑥ポリエチレングローブ
- ⑦スプレーガン
- ⑧黒ゴミ袋 (4.5L)
- ⑨断水お知らせシート
- ⑩マニュアル


加速化過酸化水素除菌洗剤 (AHP®)
ハイプロックスアクセルRTU・ワイプの効果 (開封、未開封に関わらず製造から2年間使用可能)

特徴1 優れた除菌力

(製造元VIROX社のカナダ保健省への登録データより)

試験項目	試験結果
MISA	30秒(※1)
VRE	30秒(※1)
ヒロブアリス	5秒(※2)
エコーブリンワルムス菌	5秒(※2)
MRSA	5秒(※2)

特徴2 高い洗浄能力



除菌と洗浄が一度にできて、**すすぎ不要です。**

特徴3 人体・環境への安全性

加速化過酸化水素は水と酸素に分解し、環境に残留しません。
非腐食性、非刺激性、無毒性で揮発性有機化合物 (VOC) を含みません。(オートテック・ラボ社、ニュートロテックス社データより)
第1種指定化学物質及び第2種指定化学物質の成分・物質を含有していません。
医薬宇宙ステーションにて使用許可が出ている除菌洗剤です。
(2018年4月承認)



感染対策清掃・緊急時トイレ設置
図解マニュアル付



③④感染症対策資機材セット



【セット内容】

	品目	数量
1	避難所開設マニュアル 新型コロナウイルス感染症対策編	1冊
2	健康状態チェックカード	100枚
3	非接触式体温計	2台
4	フェイスシールド	10枚
5	感染防止衣（雨合羽）	10着
6	手指消毒用アルコール（10入り）	8本
7	除菌シート（過酸化水素）	1本
8	デスポ手袋（100枚入り）	300枚～2200枚※
9	養生テープ（色付き）	4個

※避難者数に応じて配備

③⑤ 屋内型避難所用テント（ひなんルーム）



ひなんルーム取扱説明書

▲ 組立・使用上の注意及び禁止事項

【注意】下記の注意及び禁止事項を無視して間違った組み立て方や使い方をすると、事故やケガといった人的傷害または物的傷害の発生が想定されます。

- 本体内での火災等の原因は、一酸化炭素中毒等、危険かつ生命をおびやかす恐れがある為、絶対におやめください。また、火災等の原因となりますので、火気から離れたところで使用してください。
- 無理な組み立ては、本体の破損や破れの原因となります。
- ポールをつなぐ際は、各節を完全に差し込んでください。不十分な場合、ポールが折れる可能性があります。また、指を挟まないように注意してください。
- ポールをつなぐ際は、周囲に十分注意してください。近くに人がいないことを確認してください。
- 本体を立ち上げる際は、ポールの間はね返りに十分注意してください。
- 小さなお子様には、ポールの組み立て作業をさせないでください。
- ポールをスリーブ袋に通す際は、必ずスリーブ袋を持って押し込んでください。スリーブ袋を持たずに押し込んだりポールを引き抜いたりすると、ポールやシートが破損する恐れがあります。
- フックをポールに掛ける際は、手を挟まないように気を付けてください。
- 使用後は、汚れを落としてから収納・保管してください。汚れたままの状態では収納すると色移りやカビが発生し腐食の原因になります。
- 汚れを落とす場合は、固く絞った布で水拭きをして、乾燥してから保管してください。
- シンナー、ベンジンなどの有機溶剤の使用は、色落ち、変色およびプリントや樹脂加工の剥がれの原因になります。
- 本体・収納袋は、洗濯しないでください。
- 幼児・子供の手の届かない場所に保管してください。

▲ 収納・管理の注意

- 使用後は、汚れを落としてから収納・保管してください。汚れたままの状態では収納すると色移りやカビが発生し腐食の原因になります。
- 汚れを落とす場合は、固く絞った布で水拭きをして、乾燥してから保管してください。
- シンナー、ベンジンなどの有機溶剤の使用は、色落ち、変色およびプリントや樹脂加工の剥がれの原因になります。
- 本体・収納袋は、洗濯しないでください。
- 幼児・子供の手の届かない場所に保管してください。



製品仕様

ひなんルーム 2人用 SHR2

床面サイズ：約 200cm×200cm / 高さ 170cm
 収納時：約φ15cm×70cm
 重量：約 2.5kg
 シート材質：ポリエステル（床シート／難燃製）
 ポール材質：FRP

ひなんルーム 1人用 SHR1

床面サイズ：約 200cm×100cm / 高さ 155cm
 収納時：約φ13cm×70cm
 重量：約 1.7kg
 シート材質：ポリエステル（床シート／難燃製）
 ポール材質：FRP

保証書

この度は当商品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。
 下記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示の上お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

品名 ひなんルーム	
ご住所 〒	お名前
お買い上げ日	年 月 日 (納品書参照) お買い上げ日より1年間
お買い上げ場所	電話

※保証書は、お買い上げ年月日を必ずご確認ください。
 ※保証書は、お買い上げ年月日を必ずご確認ください。

お問い合わせ先 / 株式会社信防エディックス
 〒380-0918 長野県長野市アークス 13 番5号 ☎ 0120-288-181


株式会社 信防エディックス

この度は当製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
 この取扱説明書は大切に保管してください。

セット内容

- ひなんシート×1枚
- ボール (折りたたみ式) ×2本


収納図




※外袋の中にシートが1枚と、内袋の中にボールが2本あることを確認して下さい。シートを取り出し、シートを縛っている2本の紐を外袋へ収納して下さい。本体収納時に再使用します。

組立手順

- (1) シートを広げ、4箇所のスリーブ袋の位置を確認します。たたまれているボールを端から順に2箇所まで組みます。組んだボールを①のスリーブ袋にしっかりと入れ (図・A参照) 同様に対象側のボールも組み、②のスリーブ袋にしっかりと入れます。2本目のボールも同様に組み、③と④のスリーブ袋にしっかりと入れます。




- (2) (図・A-1参照) ボールを立てて全て組み合わせた後、シート中央にあるフックを、交差している2本のボールの上部側につけ (図・B参照、同様に上部横に付いている8箇所のフックもボールにかけます。完成後、スリーブ袋の位置を本体の4隅にできるように調整してください。⑤)




収納手順

- (1) ボールとスリーブ袋を持ち、スリーブ袋側を引き抜きます。ボールを全て外してシートを広げてから、全てのフック (9ヶ所) を中央にまとめます。


※ひなんルーム2人用の場合：スリーブ袋の上部⑥と⑦を持ち、中央手前に合わせます。(図・C参照)



反対側も同様に合わせた後、シートの両端⑧と⑨を持ち、中央で合わせます。反対側も同様に合わせます。
更に中央に折り込み、1/4のサイズにたたみます。(図・C-1参照)



※ひなんルーム1人用の場合：シート長辺側のスリーブ袋の上部⑥と⑦を持ち、中央手前に合わせます。反対側も同様に合わせます。(図・D参照)



- (2) ボールを内袋に入れて、シートを巻き付けながらコンパクトに収納します。(図・E参照) 外袋から紐を2本取り出して、シートを収納しやすいように2ヶ所縛り、そのまま外袋に収納して完了です。



屋内型避難所用テント（ひなんルーム）組み立て手順



①外袋から本体を
取出す。本体を縛っ
ている紐（カバー）
は外袋に入れておく。



⑦ポールを繋ぎ合
わせて1本にし、ス
リーブに差し込む。



②本体を広げると
ポール 2 組の入っ
た中袋がでてくる。



⑧もう 1 本のポー
ルも同様に空いて
いるスリーブに差
込、繋ぎ合わせる。



③本体を更に広げ
りと底部の大きさ
に広がる。
(2m×2m)




⑨繋ぎ合わせたポ
ール 2 本を上に向
けて立ち上げる。



④四隅にある、スリ
ーブ上部がポール
差し込み口となる。
(メッシュとの間、
手で持っている○
の箇所)




⑩本体中央上部に
付いているフック
をポール上部に掛
ける。
(※交差している
上側のポールへ掛
ける)



ポールを入れやす
いように差し込み
口の穴を広げておく。



⑪メッシュの四隅
に付いている計 8
個のフックを全て
ポールに掛ける。



⑤たたまれている
ポールの先端から
2～3本をつなぎ
合わせる。(2組と
も)



⑫ポールの差し込
み、フックの取り付
けを確認して完成。



⑥ポールの先端を
スリーブに差込、反
対の対角側へも差
込みます。



③6汚物処理袋資機材一式

商品名／品番		汚物圧縮保管袋 10枚入 / 10MX-6	
セット内容	入数	保管袋(圧縮袋)10枚、説明書1枚	
材質	・保管袋：ポリエチレン、ナイロン パルプ部・スライダー：ポリエチレン		
サイズ	保管袋	：W 500mm H 700mm	
	個箱	：W 220mm H 160mm D 280mm 重量 1.1kg	
●商品写真			
■内容物		■使用イメージ	
<p>・保管袋 5枚</p> <p>スライダー</p> <p>チャック(2重)</p> <p>汚物</p> <p>パルプ (フタがついています。)</p> <p>使用方法を3か国語 (日本語、英語、中国語)で印刷!</p> <p>■個箱</p>		<p>圧縮 コンパクト</p> <p>積重 重さ倍増</p> <p>密封 臭いを封じ</p> <p>1日(20人)でこんなに溜まる! (100回分の蓄便袋と比較)</p> <p>5枚の圧縮保管袋でこんなにコンパクトに!</p>	
●商品説明			
特長	<ul style="list-style-type: none"> ・非常時、災害時に、簡易トイレで処理した汚物袋を圧縮・密封保管する袋です。 ・2重チャック付の密封袋と空気抜きを使用することで、圧縮した状態で保管することができます。 ・圧縮、密封することで保管や積重ねができ、保管場所の小スペース化が可能です。 ・便収納袋のみで保管するより臭いも抑えることができます。大量の処理・保管が必要な際に便利です。 ・一袋で約20回分の汚物を保管します。 ・使用方法を袋に印刷し、日本語、英語、中国語の3か国語で記載しています。 		
使用方法	<p>1、保管袋を広げ、汚物が入った袋を入れる。 (できるだけ空気を抜き、口をしっかり結んでおく。) 1袋に20回分が目安です。</p> <p>2、袋が一杯になったらチャックを締め、袋の封をする。 (スライダーを使用し、端までしっかり閉じる)</p> <p>3、ホースを「空気抜き用」の口に取り付ける。</p> <p>4、パルプのフタをはずし、ホースの先端を保管袋のパルプにつなぐ。ポンプを押し、保管袋の中の空気を抜く。</p> <p>5、空気がしっかり抜けたら、パルプのフタをしっかりと回して閉じる。</p> <p>6、避難所等では指定の保管場所で保管する。</p>		
注意	<ul style="list-style-type: none"> ・保管袋は尖ったものに接触させないで下さい。 ・処分方法は各地方自治体の条例に従って下さい。 ・屋外で保管する場合は、直射日光が当たらない場所で保管して下さい。 		
<small>※記載されている製品の内容・デザイン等は予告なく変更する場合があります。</small>			

商品名/品番	汚物圧縮保管袋収納BOX / BSB-5				
セット内容	入数	本体 1			
材質	ポリプロピレン、ポリエチレン、鉄（リベット）				
サイズ	組立時	W 455mm	H 610mm	D 310mm	重量 1kg
	個箱	W 590mm	H 65mm	D 1060mm	重量 1.9kg

●商品写真



- 特長
- ・災害時、緊急時の簡易トイレの汚物を一時収納するBOXです。
 - ・ベンリー圧縮保管袋を入れて使用でき、そのまま空気抜きでの圧縮作業ができます。
 - ・多人数で共用トイレを緊急時用トイレとして使用する場合に活用下さい。
 - ・本体ダンブラは断面に波型加工がしてあり組立時・使用時安心です。

使用方法

- ①BOX本体を広げ左右に動かし四角になるよう整える。
- ②底部分を図のように組み立てる。
- ③フタを開け「ベンリー圧縮保管袋」をバルブ部分が背面にくるようにセットする。
- ④袋一杯になったら（約20袋分を目安）袋の口をスライダーでしっかり閉じる。
- ⑤背面の吸引口より、バルブのフタを外し空気抜きの先端部を取り付ける。袋の空気を十分抜いた後、フタを取り付ける。
- ⑥袋を取り出し、指定の場所で保管、処理する。新しい袋を取り付ける。

- 注意
- ・組立後、製品がしっかり安定することを確認してからご使用下さい。
 - ・平らな場所に設置して下さい。
 - ・商品の用途以外では使用しないで下さい。
 - ・高温、多湿、直射日光を避けて保管して下さい。
 - ・処分する場合は各地方自治体の条例に従って下さい。



※記載されている製品の内容・デザイン等は予告なく変更する場合があります。

商品名/品番	圧縮保管袋空気抜き専用ポンプ / 4LDP-10				
セット内容	入数	空気抜きポンプ 1個			
主材質	ポリプロピレン、ポリエチレン、PVC				
サイズ	本体	: W 220mm	H 445mm	D 98mm	重量 640g
	個箱	: W 230mm	H 455mm	D 110mm	重量 800g

●商品写真

■内容物

空気抜きポンプ
1個

◀商品図▶



■個箱



●商品説明

特長

- ・ベンリー圧縮保管袋といっしょに使用することで簡易トイレで処理した汚物袋を圧縮・密封保管できます。
- ・圧縮、密封することで保管や積重ねができ、保管場所の小スペース化が可能です。
- ・空気抜きポンプはダブルアクションの大容量タイプで早く空気を抜くことができます。

使用方法

1、保管袋を広げ、汚物の入った袋を入れる。
(できるだけ空気を抜き、口をしっかりと結んでおく。)
1袋に20回分が目安です。



2、袋が一杯になったらチャックを締め、袋の封をする。
(スライダーを使用し、端までしっかり閉じる)



3、ホースを「空気抜き用」の口に取り付ける。



4、バルブのフタをはずし、ホースの先端を保管袋のバルブにつなぐ。ポンプを押し、保管袋の中の空気を抜く。



ポンプを押し、保管袋の中の空気を抜く。



5、空気がしっかり抜けたら、バルブのフタをしっかりと回して閉じる。



6、避難所等では指定の保管場所で保管する。



注意

- ・不安定な場所では使用しないで下さい。
- ・ホースを踏んだり鋭角に曲げると破損しますので注意して下さい。
- ・本体を分解・改造しないで下さい。
- ・空気を抜く時は必ずベダル部を両足で踏んで本体を固定し、両手で垂直にハンドルを上下させて下さい。
- ・空気を抜くときに入口から異物が入りこまないよう注意して下さい。
- ・本品は樹脂製ですので火の近くでは使用しないで下さい。
- ・処分方法は各地方自治体の条例に従って下さい。
- ・密封した汚物を屋外で保管する場合は、直射日光が当たらない場所で保管して下さい。



※記載されている製品の内容・デザイン等は予告なく変更する場合があります。